Дополнительное описание

Паркинг

Модернизация

Будут внесены изменения в местах въезда/выезда, а именно:

- На ул. Вишневая, будут сняты ворота, на место них поставят 2 шлагбаума друг за другом по системе "туннель" и петлю, для считывания NFC-меток.
- Под 17й секцией, на въезд будет установлено так же 2 шлагбаума друг за другом по системе "туннель", на выезд будет один шлагбаум. Так же петлю, для считывания NFC-меток на выезд и въезд.

NFC-метки

NFC-метка для проезда на паркинг выдается в количестве **2 штук** на каждое жилое помещение , необходимо заполнить заявление в УК, метка размещается под лобовое стекло машины.


Алгоритм въезда


1. Авто подъезжает к шлагбауму для въезда, наезжает колесом машины на металлический порог (на тех языке - это петля), он включает считывание метки
2. Шлагбаум первый открывается , машина заезжает, первый шлагбаум автоматически закрылся и только после этого открывается второй шлагбаум для проезда.

Для выезда машина подъезжает к шлагбауму (одинарный) , петля срабатывает , считывается метка , авто проезжает.

Выйти с меткой в руках и "записать выезд"**не получится**, для выезда нужна машина, без нее система не сработает.







Проезд спец техники и курьеры

Проезд:

- Скорой

- Пожарной
- Мусоровоза
- Для разгрузки материалов на авто свыше 3,5 т - осуществляется через проезд на вишневой улице, через диспетчера.
- и других спец средств

Будет осуществляться через кнопку вызова диспетчера, который будет следить за въездом по камерам и пропускать. Для выезда необходимо снова нажать клавишу выезда.

Оборудование

Собираем **3500 рублей** с помещения:

1. Шлагбаум 6 шт. и комплектующие к нему
2. все для диспетчеризации:
    1. видеокамеры 4 шт.
    2. столбы
    3. датчики, реле
    4. роутеры
    5. прожекторы
    6. индукционная петля
    7. металлическая защита
3. Контроль доступа:
    1. считыватели 4 шт.
    2. стационарный компьютер и жесткий диск
    3. контроллер программируемый
4. Прочее:
    1. блоки питания
    2. кабеля
    3. трубы
    4. колесоотбойники
5. Услуги:
    1. монтаж оборудования
    2. настройка
    3. программирование
    4. прокладка кабеля.

Ежемесячная плата 280 рублей

1. Диспетчеризация онлайн , пакет «все включено» в том числе вандальные действия
2. поломка ,

3. износ и т.п.

Это сервис , который гарантирует непрерывную работу систем без дополнительных оплат с нашей стороны и без дополнительного ОСС на каждую деталь.

Время восстановления работоспособности - **24 часа** из заявленных поставщиком.

СКУД

Модернизация

Будут переоборудованы калитки, будут заменены считыватели на новую систему, без возможности копирования ключей. Каждый ключ для прохода на территорию будет привязан к локальному серверу. Сервер будет находится у нас в ЖК, доступа к нему из вне не будет. Для создания нового ключа необходимо будет обратится в УК, для добавление его на сервер.

> Количество ключей не более **5 шт. на жилое помещение** , на **не жилое 1 шт.** Стоимость 1 ключа **450 рублей**, отдельно оплачивается собственником, после установки системы.

Алгоритм прохода

Калитки пол номером 3, 6, 7, 12 будут оснащены камерами , на вход и на выход ее можно будет открыть через приложение или ключом. Остальные калитки можно будет открыть только с помощью ключа

Для прохода **гостей и курьеров** , используйте калитки 3, 6, 7,12. Если подошел курьер , говорит что он стоит около 7 калитки , вы заходите в приложение, через видеокамеру вы сможете его увидеть , нажимаете кнопку входа или выхода.
Данные видео записи сможете просматривать **в течении 7 дней.**



Вход/выход будет только по ключу или через приложение , приложение смогут скачать только авторизованные пользователи с идентификацией через пароль.

В случае потери ключа одного ключа, необходимо будет переписать все 5 ключей, но заплатите Вы только за утеренный, потерянный ключ будет деактивирован.

Выхода по кнопке не будет !

Оборудование

Собираем **2500 с помещения:**

1. Видеокамеры 16 шт., на мачте
2. маршрутизаторы
3. контроллеры доступа
4. считыватели на вход и выход
5. замок и доводчик электромагнитный
6. конвертеры
7. жесткий диск для хранения данных 7 дней
8. Прочее оборудование:
    1. Блоки питания 16 шт.
    2. трубы и кабеля 200 метров
    3. модем
9. Монтажные работы:
    1. подключение
    2. настройка
    3. внесения данных объекта в разработанное приложение.

Ежемесячная плата 220 рублей

1. Занесение данных и корректировка данных в приложение, доступ новых пользователей
2. пакет «все включено» в том числе вандальные действия
3. поломка
4. износ и т.п.

Это сервис , который гарантирует непрерывную работу систем без дополнительных оплат с нашей стороны и без дополнительного ОСС на каждую деталь.

Время восстановления работоспособности - **24 часа** из заявленных поставщиком.

Revision #16
Created 15 July 2024 08:55:15 by Syabuk
Updated 16 July 2024 10:50:00 by Syabuk